

浦北胜利胶水有限公司扩建年加工 260 万张贴纸项目 一期工程竣工环境保护验收意见

2024 年 1 月 2 日，根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）等的有关规定，浦北胜利胶水有限公司在公司内组织召开“扩建年加工 260 万张贴纸项目一期工程竣工环境保护验收会”。会上，成立了项目竣工环境保护验收工作组，工作组由建设单位、验收监测报告编写单位等代表及环保领域专家组成（名单附后）。验收工作组现场检查了项目工程的建设和环境保护措施落实情况，听取了建设单位、验收报告编制单位的汇报，查阅、复核了相关资料。经咨询及认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、项目概况

2022 年，因公司的发展和市场需求，公司拟投资 500 万，扩建年加工 260 万张贴纸项目，项目拟设一条压贴纸生产线，并将原有 1t/h 生物质锅炉拆除，新建 1 台 2t/h 生物质锅炉。

浦北胜利胶水有限公司于 2022 年 5 月委托广西钦州市荔香环保科技有限公司完成该扩建项目的环境影响评价工作，并于 2022 年 7 月 6 日获得了钦州市生态环境局关于《扩建年加工 260 万张贴纸项目环境影响报告表的批复》（钦浦环审【2022】16 号）；项目在广西投资项目在线并联审批监督平台项目代码为：2204-450722-07-02-175282。

由于市场原因公司决定将项目分为两期建设：一期工程建设内容为将原有 1t/h 生物质锅炉拆除，新建 1 台 2t/h 生物质锅炉，并配套建设相应环保设施；二期工程在一期建设的基础上完成压贴纸生产线及其相应环保设施的建设。

项目一期工程于 2022 年 7 月 10 开始施工，安装锅炉及其配套的环保设施，

于 2022 年 7 月 30 日完成施工。

一期工程完成施工后企业于 2022 年 08 月 02 日在全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证申领，排污许可证号为 91450722581961191H003Q，有效期为 2022 年 08 月 02 日至 2027 年 08 月 01 日。

取得排污许可证后因市场原因，生产不稳定，公司改扩建项目一期工程建设的 2t/h 的生物质锅炉于 2023 年 11 月份方正常稳定供热并进行调试。

项目一期工程进行调试后，浦北胜利胶水有限公司制定了验收监测方案，并委托广西恒沁检测技术有限公司开展了验收监测工作，根据相关验收技术规范的要求结合现场核查和验收监测结果，在综合分析监测数据和收集资料的基础上，编制了验收监测报告。

2、工程变动情况

项目一期工程的主要变动情况为：锅炉废气处理设施由拟定的“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器”，变为“旋风除尘器+静电除尘器”，该除尘器的处理效率与环评拟定的处理效率相同，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，可知该变动不属于重大变动。

二、环境保护设施建设情况

改建项目一期工程的环保设施全部按环评批复要求建设。

1、废气

改扩建项目一期工程建设一台 2t/h 生物质锅炉，采用生物质燃烧为锅炉提供热量，此过程中会产生一定量的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，经“旋风+静电除尘器”设施处理后，尾气经 1 根 30m 高烟囱高空排放。

2、废水

改扩建项目一期工程废水主要为员工生活污水，生活污水依托原有化粪池处理后，排入园区污水管网，最终进入浦北县泉水镇污水处理厂。

3、噪声

改扩建项目一期工程生产过程中的噪声源主要是锅炉等机械设备运行产生的噪声，噪声值一般为75~90dB(A)。通过选用低噪声设备，在设备底座安装减振垫，安装消声装置，再经围墙、植被的吸收和阻隔等处置措施，减少噪声排放。

4、固体废物

改扩建项目一期工程产生的固体废物主要为锅炉灰渣、除尘器收集的灰尘，无危险废物产生；锅炉灰渣、除尘灰渣，定期外售给周边农户用于农作物施肥。

三、环保设施监测结果

1、废气

①有组织废气

锅炉废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，验收监测结果表明，锅炉废气经废气处理设施处理后，锅炉废气废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度均满足执行标准锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值要求，锅炉废气达标排放。

②无组织废气

项目运营过程中产生的无组织废气，主要污染物为颗粒物。根据验收监测结果，厂界颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求。

2、废水

本项目一期工程主要为员工生活污水，验收监测结果表明，生活污水通过化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值及浦北县泉水镇污水处理厂纳管标准，生活污水达标排放。

3、噪声

验收监测期间，厂界四周昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 3 类限值要求, 厂界噪声达标排放。

四、环境管理检查

本项目一期工程制定有环保管理制度, 配备了相应设施和操作人员, 建立健全了有关环境保护的制度。

五、验收结论

扩建年加工 260 万张贴纸项目一期工程能执行建设项目环境管理制度, 能按照环评报告表和批复的要求落实污染防治措施, 较好地执行了环保“三同时”制度。

项目一期工程基本达到了建设项目竣工环境保护验收的要求, 具备申请竣工环境保护验收的条件, 可以通过项目竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、严格执行钦州市生态环境局对本改扩建项目的批复要求, 以及环评报告中提出的治理措施及建议, 加强生产过程中的环境管理;
- 2、定期检查各项环保设施, 加强管理, 确保环保治理设施长期的正常运行;
- 3、完善环保管理规章制度, 建立环保管理档案, 防止风险事故的发生;
- 4、尽快重新完善突发环境事件应急预案并到生态环境部门备案;
- 5、完善环保设施运行记录。

验收工作组: 

胡梅青

苏明

沈凤

浦北胜利胶水有限公司扩建年加工 260 万张贴纸项目一期工程
竣工环境保护验收工作组成员名单

姓名	工作单位	职务/职称	签字
黄萃清	浦北胜利胶水有限公司 (验收编制单位代表)	负责人	黄萃清
黄明	环保专家	工程师	黄明
冯明	环保专家	工程师	冯明
胡梅青	浦北胜利胶水有限公司 (建设单位代表)	管理人	胡梅青